



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BRAȘOV**



## **MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ**

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805  
Web: [www.primaria-fagaras.ro](http://www.primaria-fagaras.ro), Email: [secretariat@primaria-fagaras.ro](mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro)

Nr. 57.201 din 07.11.2023

### **Caiet Sarcini**

#### **MODERNIZARE SPITALUL MUNICIPAL FAGARAS INLOCUIRE LIFT**

##### **AUTORITATEA CONTRACTANTA :**

Municipiul Fagaras – str. Republicii nr. 3

Cod postal 505200 , judetul brasov

CIF 4384419

Pentru : SPITALUL MUNICIPAL

“Dr Aurel Tulbure” Fagaras corp principal

- Obiectul achizitiei :
- CPV 42416100-6 Ascensoare
- CPV 45313000-4 Lucrari de instalare de ascensoare si scari rulante

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru atribuirea contractului de achizitie publica si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica . Caietul de sarcini contine ,cerinte si specificatii tehnice care definesc caracteristicile si conditiile de prestare solicitate privind lucrarea ce face obiectul achizitiei.

Cerintele si caracteristicile tehnice impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale .In acest sens orice oferta prezentata ,care se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini ,va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune ofertarea unor cantitati corecte si asigurarea unui nivel etnec si calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de Sarcini .Ofertarea de lucrari in cantitati inferioare sau inexact fata de cantitatile prevazute in listele cu cantitati de lucrari (operatiuni )si /sau cu caracteristici tehnice sau de calitate inferioara celor prevazute in prezentul Caiet de sarcini ,ce nu satisfac in totalitate cerintele Caietului de sarcini ,va determina declararea neconformitatii ofertei respective si in consecinta ,respingerea acesteia . Ofertele cu caracteristici tehnice care nu corespund solicitarilor prevazute in caietul de sarcini vor fi respinse .

## I OBIECTUL ACHIZITIEI

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru demontarea , achizitionarea, montarea si punerea in functiune a unui ascensor **electric** pentru 15 persoane -5 statii- 1250 daN necesar desfasurarii activitatii de transport persoane la Spitalul Municipal "Dr Aurel Tulbure" Fagaras .

### Conditii generale :

Furnizorul are urmatoarele **obligatii** :

- Sa demonteze componentele existente ascensorului vechi si instalatiilor aferente acestuia.
- Sa evacueze materialele rezultate in urma demontarilor /demolarilor din putul ascensorului .cu acceptul reprezentantilor spitalului , dupa intocmirea procesului verbal de casare a materialelor componente ale instalatiilor si utilajului.

Sa pregateasca frontul de lucru in vederea montarii noului ascensor , astfel :

- Montarea si utilizarea platformelor de ascensor la montaj,
- Reamplasarea si efectuarea spargerilor daca sunt necesare ,pentru golurile din placa de deasupra putului si la golurile de usi
- Elaborarea proiectului tehnic de montare a noului ascensor si a instalatiilor electrice si tehnice aferente .
- Montarea usilor pe paliere si reparatiile in jurul acestora .
- Sa igienizeze putul liftului .
- Sa monteze noul ascensor si sa verifice ,prin personae de specializate si atestate , indeplinirea corecta a procedurilor.

### Dimensiunile putului sunt urmatoarele :

- Dimensiuni interioare cabina –L=2420mm ,l=1430 mm , h= 2100 mm .-
- Inaltime aproximativa caja put 15 ml
- Dimensiuni exterioare usa acces L=1360 mm, H = 2050 mm.
- caracteristici -15 persoane , 5 statii, 1250 daN

### Put ascensor:

Ascensorul furnizat va trebui sa intruneasca urmatoarele conditii minimale :

- Ascensor **electric**, 5 statii, 15 persoane , viteza minima 1 m/s
- Sa dispuna de sistemul de control si limitare a vitezei a preciziei opririlor in statii .
- Tensiunea de alimentare 380 V, 50 Hz , iluminat ascensor interior 220V,

- Sa contina in panoul de comanda interior si pe niveluri facilitati pentru persoanele nevazatoare si cu dizabilitati
  - Ttp put: beton armat existent
  - usi cabina 1200x2000 mm din inox satinat clasa de rezistenta la foc E120
  - cabina interioara – inox satinat , deschidere automata in statii lateral cu doua panouri , protectie obstacole de tip perdea pe toata inaltimea si latimea usii.
  - Panou de comanda cu microcontroller din inox satinat oglinda ,sistem colectiv in jos, buton iluminare alba care devine rosie la recunoasterea comenzii, panou din sticla cu alb cu afisaj LED MATRICEAL ,usor de citit de mare rezolutie . , indicator stare cu simboluri., mana curenta interioara cabinei din Inox cu capete rotunde diametru 40 mm., facilitate nevazatori
  - Plafon cabina inox satinat, iluminat cabina automat (ON/OF)cu led .
  - sistem bidirectional de comunicare ,dispozitiv de alarmare prin telefon , linie analogica beneficiar,
  - sistem evacuare automat pasageri in situatie de lipsa alimentare de la reseaua spitalului.
  - indicatoare palier si cutie comanda palier montate aparent pe perete butoane touch ,prag usa cabina din aluminiu .prag usi palier –aluminiu ,
  - pardoseala interioara cabina- covor PVC- rezistent la 10.000 treceri repetate cu scaun sau targa pe roti - certificat Ministerul sanatatii .
  - iluminare put lift .,
  - ventilator aerisire cabina cu debit de aer circulat .
  - certificat consum energetic clasa A +.
  - sistem de verificare a sarcini – cantar electronic .
- Ofertantul trebuie sa faca dovada capacitatii tehnice de a finaliza lucrarea si va prezenta graficul de executie a lucrarilor de inlocuire a ascensorului .

## II AUTORIZATII SOLICITATE

Produsul ce face obiectul prezentului caiet de sarcini se executa de catre operatori economici cu autorizatii emise de ISCIR ,pentru instalatii de ridicat de tipul solicitat de autoritatea contractanta . Documentele care atesta autorizarea operatorului economic vor face parte din oferta si trebuie sa fie valabile la data participarii la procedura de achizitie.

Sa intocmeasca sis a depuna documentatia in vederea obtinerii autorizatiei de functionare pentru acest ascensor la CNCIR SA .

### **III ALTE PRECIZARI PENTRU INTOCMIREA OFERTEI**

Avand in vedere natura si complexitatea lucrarilor ce vor fi executate , se recomanda vizitarea locului de amplasare si functionare al ascensorului unde se vor desfasura lucrarile si efectuarea masuratorilor pentru estimarea corecta a costurilor .In acest scop , ofertantul va transmite autoritatii contractante , solicitarea de vizitare a amplasamentului , cu mentionarea datelor de identificare a operatorului economic (denumire ,adresa , numele , prenumele , functia reprezentantului legal, CUI, tel/fax /e-mail.), a datei la care se intentioneaza sa viziteze amplasamentul (nume , prenume, tip autorizatie, copie CI ) Solicitarea de vizitare a amplasamentului insotita de copiile documentelor /autorizatiilor persoanelor autorizate , imputernicite , va fi transmisa cu cel putin trei zile lucratoare inainte de vizitarea amplasamentului la autoritatea contractanta.

### **IV CERINTE PRIVIND PREZENTAREA OFERTEI FINANCIARE**

- a.- Propunerea financiara va cuprinde valoarea totala in lei cu si fara TVA
- b.- Pretul este ferm pe toata perioada de desfasurare a contractului
- c.- Ofertantul va avea in vedere la intocmirea documentatiilor si obtinerea ACORDURILOR ,AVIZELOR, AUTORIZATIILOR confor cu legislatia in vigoare cu precizarea faptului ca autoritatea contractanta este Municipiul Fagaras, iar amplasamentul unde se va monta utilajul de ridicat este **Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Fagaras.**
- d.- Furnizorul va asigura ,pe cheltuiala si raspunderea sa ,transportul materialelor si pieselor toate noi ce vor fi folosite la inlocuirea ascensorului. Materialele rezultate din demolarea echipamentelor /instalatiei existente vor fi predate la societatile specializate in recuperarea deseurilor pe specialitati impreuna cu echipa formata la nivelul institutiei –spital – in vederea casarii lor.
- e.- Cheltuiala si raspunderea pentru deplasarile la locatie in vederea evaluarii, inspectiei, inlocuirii utilajului – ascensorului si punerii in functiune , eventual cazare revine integral furnizorului .

### **V CERINTE PRIVIND RECEPTIA**

Receptia produsului si predarea catre beneficiar se va face pe baza unui proces verbal de receptie dupa punerea in functiune si autorizarea de catre CNCIR .

### **VI GARANTII**

- a.- Furnizorul trebuie sa prezinte un certificate de garantie a instalatiei de ridicat si a tuturor subansamblelor din componenta utilajului pentru **60 luni** de la punerea in functiune .
- b.- Interventia in perioada de garantie pentru remedierea orcarui defect aparut din vina furnizorului se va face de catre acesta in maxim 12 ore de la data notificarii acestuia in cazul in care nu sunt personae blocate si in maxim 1 ora in cazul in care sunt personae blocate in lift.

c.-Perioada de garantie se va extinde cu durata reparatiilor si interventiilor , considerate de la anuntarea evenimentului pana la finalizarea lucrarilor de interventie consemnate in cartea ascensorului.

d.- Furnizorul trebuie sa informeze beneficiarul referitor la toate conditiile pe care acesta trebuie sa le indeplineasca in vederea mentinerii garantiei, sa repare echipamentele , aparatele si /sau accesoriile si sa funizeze pe cheltuiala proprie partile componente sau materialele si echipamentul necesar penttru remedierea oricarui defect care apare in timpul perioadei de garantie din vina sa ,sau din defecte ascunse de material sau montaj si trebuie de asemenea sa asigure pe cheltuiala lui asistenta tehnica necesara pentru aceste reparatii.

## VII LIVRAREA SI MONTAREA ASCENSORULUI

Furnizorul este obligat sa livreze si sa monteze ascensorul in maxim **4 luni** de la semnarea contractului , fara costuri suplimentare .

In elaborarea propunerii tehnice si a celei financiare , furnizorul va lua in considerare si va include si transportul , demontarea echipamentelor existente si montarea celor noi , lucrari de reamenajare a putului ascensorului , costurile privind elaborarea documentatiei noului echipament , plata taxei de autorizare si punere in functiune CNCIR si predarea Carti ISCIR a ascensorului catre beneficiar .

## VIII PLATA SI MODALITATI DE PLATA

Plata facturi fiscale reprezentand contravaloarea lucrarilor executate se va efectua in lei , prin ordin de plata , in contul prestatorului in termen de maxim 30 zile de la inregistrarea facturii fiscale la sediul achizitorului , iar factura se va intocmi dupa receptia lucrarilor .

Oferta de pret va cuprinde totalitatea costurilor necesare executarii operatiilor si anume , material, manopera , transport material si personal specializat , depozitare deseuri , indirecte, profit etc.

NOTA : Anexam extras din cartea ascensorului existent in spital din anul 1978

PRIMAR,  
Sucaciu Gheorghe



| Nr. Crt. | Functia si compartimentul                                             | Numele si prenumele | Data       | Semnatura                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Sef serviciu /Serviciu investitii, implementare proiecte de finantare | Bica Adrian         | 07.11.2023 |  |
| 2        | Consilier tehnic/ Compartiment investitii                             | Stelea Radu         | 07.11.2023 |  |