



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV



MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

LUCRĂRI DE ȘARPANTĂ ȘI ÎNVELITOARE LA IMOBILUL DIN STR. NEGOIU, NR. 1, FĂGĂRAȘ

- | | |
|---|----------------|
| 1. RpC T 25 F1
Demolarea șarpantelor din lemn și elementele componente. | mp 218 |
| 2. RpC T 15 D1
Demolarea planșeelor din lemn, inclusiv dușumea, grinzi, umplutură, îndepărtare materiale. | mp 132 |
| 3. RpC T 07 F1
Demolarea zidăriei din piatră brută. | mc 8,60 |
| 4. CC 02 C
Montat armătură. | kg 658 |
| 5. CZ 03 02 A
Confecționat armătură OB 38 - Φ 6 – 8 mm. | kg 238 |
| 6. CZ 03 02 E
Confecționat armătură pc 52 - Φ 10 – 16 mm. | kg 420 |
| 7. TRA 01 A10
Transport rutier materiale semifabricate oțel beton. | t 1 |
| 8. CB 04 A
Cofraje lemn. | mp 28 |
| 9. CA 02 A
Turnare beton. | mc 6 |
| 10. TRA 06 A25
Transport rutier beton. | t 14 |
| 11. RpC H 22 A1
Grinzi pentru planșee. | mc 6 |

12. RpC H 23 A1 Podină între grinzi.	mp 132
13. Iz F 10 F Strat termoizilant din vată minerală.	mp 132
14. RpC T 27 A1 Demolarea jgheaburilor și burlanelor.	ml 270
15. CE 17 A Șarpantă.	mp 218
16. CE 05 A Asimilat Învelitoare din tablă ondulată tip țigă, inclusiv lații și folia.	mp 218
17. RpC I 21 B1 Jgheaburi din tablă zincată.	ml 330
18. RpC I 25 B1 Burlane din tablă zincată.	ml 105
19. RpC I 07 B1 Reparații învelitoare țigle solzi 30% - 2340 buc, coame 100 buc, șipci 2 mc.	mp 200
20. RpC H 07 A1 Înlocuirea elementelor de șarpantă deteriorată.	ml 44
21. RpC H 22 A2 Înlocuire grinzi pentru planșee peste 4 ml.	mc 5
22. CB 47 A Schelă metalică montată pe fațadă.	mp 150
23. TRB 01 A12 Transport materiale cu roaba.	t 35
24. TSC 34 A3 Încărcare moloz în auto.	100 mc 0,12
25. TRA 01 A05 Transport moloz cu auto.	t 35

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, INVESTIȚII
ING. RADU STELEA