



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BRAȘOV



CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949 Fax: 0040368 402 805  
Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.ro



PROIECT

HOTĂRÂREA nr. \_\_\_\_\_  
Din data de \_\_\_\_\_ 2022

privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  
**„Modernizare străzi Cartier Galați(ANA Ipătescu și Constantin Dobrogeanu Gherea),  
Municipiul Fagaras, judetul Brasov „**

### CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

Având în vedere raportul de specialitate 31372 din 24.03.2022 al Compartimentului investitii si referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.31372/1 din 24.03.2022, prin care se propune aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **„Modernizare străzi Cartier Galați (ANA Ipătescu și Constantin Dobrogeanu Gherea), Municipiul Fagaras, judetul Brasov,,**

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin (1) si alin (2), lit b) si lit c), art. 139, alin (3), lit g) si lit. i) si art. 196, alin (1), lit a) din Ordonanta de Urgenta 57/2019 privind Codul Administrativ,

### HOTĂRÂȘTE:

**Art. I.** Se aproba devizul general si indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investitii **„ Modernizare străzi Cartier Galați(ANA Ipătescu și Constantin Dobrogeanu Gherea), Municipiul Fagaras, judetul Brasov,,** cu o valoare totala de **3 618 642,92** lei cu TVA inclus din care valoarea C+M este de **2 851 453,72** cu TVA inclus, conform Anexei nr. 1 – Deviz general si Anexei 2 - Principalii indicatori tehnico – economici ai investiției parte integranta a prezentei hotărâri.

**Art. II.** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Fagaras, Gheorghe Sucaciu prin Serviciul Investitii, implementare proiecte de finantare, relatii internationale.

**Inițiator  
Primar  
SUCACIU GHEORGHE**

**Vizat pentru legalitate  
Secretarul Municipiului  
LAURA GIUNCA**

  
25.03.2022



ROMANIA  
JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949. Fax: 0040368 402 805  
Web: www.primaria-fagaras.ro; Email: secretariat@primaria-fagaras.ro



Nr. 31372 din 24.03.2022

AVIZAT  
PRIMAR  
SUCACIU GHEORGHE

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  
**„Modernizare străzi Cartier Galați (Ana Ipătescu și Constatin Dobrogeanu Gherea),  
Municipiul Fagaras, judetul Brasov”**

În conformitate cu nr. OUG 57 /2019, privind codul administrativ care stabilește în sarcina autoritatilor administrației publice locale competențe legale privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului, a gospodării apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor.

Scopul principal al investiției cuprinde lucrările de modernizare a două străzi din Cartierul Galați al Mun. Făgăraș, respectiv str. Ana Ipătescu și C.D.Gherea, străzi categoria IV-a, viteză de proiectare pînă la 50 Km.

În acest sens se propune aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: **„Modernizare străzi Cartier Galați (Ana Ipătescu și Constatin Dobrogeanu Gherea), Municipiul Fagaras, judetul Brasov”** cu o valoare totală de 3.618.642,92 lei cu TVA inclus din care valoarea C+M este de 2.851.453,72 cu TVA inclus.

Obiectivul de investiții este cuprins în Bugetul local la Cap. 84.03.03. -construcții 71.01.01.

Proiectant de specialitate SC ROAD CONSTRUCT SRL București proiect nr. 1A/2021 - **„Modernizare străzi Cartier Galați (Ana Ipătescu și Constatin Dobrogeanu Gherea), Municipiul Fagaras, judetul Brasov”** - Anexa nr. 1 – Deviz general și Anexa 2 - Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției.

Nr crt.	Funcția/ compartimentul	Nume și prenume	Data	Semnatura
1.	Sef serviciu/ Serviciul investiții, implementare proiecte de finanțare, relații internaționale	Bica Adrian	24.03.2022	
2.	Consilier tehnic / Compartimentul investiții	Dan Ioan	24.03.2022	



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BRAȘOV**



**MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ**

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805  
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. 31372/1 din 24.03.2022

### Referat de aprobare

privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  
**„Modernizare străzi Cartier Galați (Ana Ipătescu și Dobrogeanu Gherea), Municipiul Fagaras,  
judetul Brasov „**

In conformitate cu nr. OUG 57 /2019, privind codul administrativ care stabilește în sarcina autorităților administrației publice locale competențe legale privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a localităților, realizarea lucrărilor și luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetățenilor.

In acest sens se propune aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii:

**„Modernizare străzi Cartier Galați (Ana Ipătescu și Dobrogeanu Gherea), Municipiul Fagaras, judetul Brasov,,** cu o valoare totala de 3 618 642,92 lei cu TVA inclus din care valoarea C+M este de 2 851 453,72 cu TVA inclus .

Obiectivul de investitii este cuprins in Bugetul local la Cap. 84.03.03. – constructii 71.01.01.

Proiectant de specialitate SC ROAD CONSTRUCT SRL Bucuresti proiect nr. 1A/2021 - „Modernizare străzi Cartier Galați (Ana Ipătescu și Dobrogeanu Gherea), Municipiul Fagaras, judetul Brasov,, - Anexa nr. 1 – Deviz general și Anexa 2 – Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei.

PRIMAR ,

Gheorghe Sucaciu

## PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„Modernizare străzi Cartier Galați(Ana Ipătescu și Constatin Dobrogeanu Gherea),  
Municipiul Fagaras, judetul Brașov”

1. Valoarea totală incl. TVA = 3.618.642,92  
Din care C+M = 2.851.453,72
2. Eșalonarea investiției:  
anul I : 3.618.642,92 / 2.851.453,72
3. Durata de realizare (luni): **6 luni**
4. Capacități (în unități fizice valorice)
  - Număr străzi : 2 buc. – Categoria de importanță „C”- normală
  - Lungime totală = 511,85 ml.
  - Lățime parte carosabilă = 5,00 ml.
  - **Structură rutieră parta carosabilă:**
    - 4 cm. strat uzură BA16
    - 6 cm. strat de bază BAD 22,4
    - 20 cm. strat superior fundație din piatră spartă.
    - 30 cm. strat inferior de fundație din ballast.
  - **Structură rutieră parta trotuare:**
    - min. 6 cm. Pavele din beton.
    - 5 cm. nisip.
    - 10cm. balast.

**DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii, conform H.G. 907 / 29.11.2016**

**MODERNIZARE STRAZI ÎN CARTIERUL GALATI, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, JUDETUL BRASOV**


**Strazile: Ana Ipatescu si Constantin Dobrogeanu Gherea**

Nr. Crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pt. prot. mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/proctia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
<b>Total Capitol 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
<b>Total Capitol 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect	0.00	0.00	0.00
3.7.1.1	Elaborare cerere finantare	0.00	0.00	0.00
3.7.1.2	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	125,000.00	23,750.00	148,750.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	35,000.00	6,650.00	41,650.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.8.2	Dirigentie de santier	75,000.00	14,250.00	89,250.00
<b>Total Capitol 3</b>		<b>155,000.00</b>	<b>29,450.00</b>	<b>184,450.00</b>

CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2,337,736.19	444,169.88	2,781,906.07
4.1.1	Lucrari de constructii si instalatii	2,337,736.19	444,169.88	2,781,906.07
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 4		2,337,736.19	444,169.88	2,781,906.07
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	58,443.40	11,104.25	69,547.65
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	58,443.40	11,104.25	69,547.65
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote , taxe , costul creditului :	26,357.98	0.00	26,357.98
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calitatilor lucrarilor de constructii	11,980.90	0.00	11,980.90
5.2.3	Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	2,396.18	0.00	2,396.18
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	11,980.90	0.00	11,980.90
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	467,547.24	88,833.98	556,381.22
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 5		552,348.62	99,938.23	652,286.85
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru darea in exploatare				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
Total Capitol 6		0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,045,084.81</b>	<b>573,558.11</b>	<b>3,618,642.92</b>
din care: C + M		2,396,179.59	455,274.13	2,851,453.72

Data: 5/18/2020

Curs euro utilizat 1 euro=4.95 lei




Beneficiar / Investitor

Beneficiar: FAGARAS  
 Executant: ROAD CONSTRUCT  
 Proiectant: ROAD CONSTRUCT  
 Obiectivul: CARTIER GALATI-FAGARAS  
 Obiectul: 1 REABILITARE DRUM

**CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect**


Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
<b>CAPITOL I</b>			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	70,714.67
		1 Terasamente	70,714.67
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	2,267,021.52
		2 Structura rutiera	784,160.42
		3 TROTUARE	339,659.86
		4 BORDURI SI RIGOLE	518,784.79
		5 DIVERSE	624,416.44
<b>TOTAL CAPITOL I</b>			<b>2,337,736.19</b>
<b>CAPITOL II</b>			
II. Montaj			
13	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
<b>TOTAL CAPITOL II</b>			<b>0.00</b>
<b>CAPITOL III</b>			
III. Procurare			
15	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
16	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
17	4.5	Dotari	0.00
18	4.6	Active necorporale	0.00
<b>TOTAL CAPITOL III</b>			<b>0.00</b>
<b>CAPITOL IV</b>			
IV. Probe			
20	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL 1 REABILITARE DRUM (fara TVA)</b>			<b>2,337,736.19</b>
<b>TVA (19.00%)</b>			<b>444,169.88</b>
<b>TOTAL 1 REABILITARE DRUM (cu TVA)</b>			<b>2,781,906.06</b>



Beneficiar: FAGARAS  
 Executant: ROAD CONSTRUCT  
 Proiectant: ROAD CONSTRUCT  
 Obiectivul: CARTIER GALATI-FAGARAS  
 Obiectul: 1 REABILITARE DRUM

**CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect**

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
<b>CAPITOL I</b>			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	70,714.67
		1 Terasamente	70,714.67
4	4.1.2	Rezistenta	0.00
5	4.1.3	Arhitectura	0.00
6	4.1.4	Instalatii	0.00
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	2,267,021.52
		2 Structura rutiera	784,160.42
		3 TROTUARE	339,659.86
		4 BORDURI SI RIGOLE	518,784.79
		5 DIVERSE	624,416.44
<b>TOTAL CAPITOL I</b>			<b>2,337,736.19</b>
<b>CAPITOL II</b>			
II. Montaj			
13	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
<b>TOTAL CAPITOL II</b>			<b>0.00</b>
<b>CAPITOL III</b>			
III. Procurare			
15	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
16	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
17	4.5	Dotari	0.00
18	4.6	Active necorporale	0.00
<b>TOTAL CAPITOL III</b>			<b>0.00</b>
<b>CAPITOL IV</b>			
IV. Probe			
20	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL 1 REABILITARE DRUM (fara TVA)</b>			<b>2,337,736.19</b>
<b>TVA (19.00%)</b>			<b>444,169.88</b>
<b>TOTAL 1 REABILITARE DRUM (cu TVA)</b>			<b>2,781,906.06</b>





Beneficiar: FAGARAS  
 Executant:  
 Proiectant: ROAD CONSTRUCT  
 Obiectivul: CARTIER GALATI-FAGARAS

### CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	
			Lei	Din care C+M Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0.00	0.00
5	3.5	Proiectare	0.00	0.00
5.1	3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza	2,337,736.19	2,337,736.19
6.1	4.1	Constructii si instalatii	2,337,736.19	2,337,736.19
		<i>1 REABILITARE DRUM</i>	2,337,736.19	2,337,736.19
6.2	4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
6.3	4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
6.4	4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
6.5	4.5	Dotari	0.00	0.00
6.6	4.6	Active necorporale	0.00	0.00
7	5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
8	6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
<b>TOTAL (fara TVA)</b>			<b>2,337,736.19</b>	<b>2,337,736.19</b>
<b>TVA (19.00%)</b>			<b>444,169.88</b>	<b>444,169.88</b>



Beneficiar: FAGARAS  
 Executant:  
 Proiectant: ROAD CONSTRUCT  
 Obiectivul: CARTIER GALATI-FAGARAS  
 Obiectul: 1 REABILITARE DRUM  
 Stadiul fizic: 1 Terasamente

**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	D157 - Desfacere trotuare	mc	1,507.00	23.39	35,253.14	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	22.45	33,829.21	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.94	1,423.93	
2	VO150 - SAPATURA MECANICA	mc	2,028.00	12.43	25,210.50	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.84	
			utilaj:	4.70	9,531.56	
			transport:	7.73	15,678.10	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	1,470.87	0.00	33,830.05	9,531.56	17,102.03	60,463.65
<b>Recapitulatie</b>	<b>Valoare</b>	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	761.18	0.00	0.00	761.18
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>0.00</b>	<b>34,591.23</b>	<b>9,531.56</b>	<b>17,102.03</b>	<b>61,224.82</b>
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	3,459.12	953.16	1,710.20	6,122.48
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>0.00</b>	<b>38,050.35</b>	<b>10,484.72</b>	<b>18,812.24</b>	<b>67,347.30</b>
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	0.00	1,902.52	524.24	940.61	3,367.37
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>0.00</b>	<b>39,952.87</b>	<b>11,008.95</b>	<b>19,752.85</b>	<b>70,714.67</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>					<b>70,714.67</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>					<b>13,435.79</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>					<b>84,150.46</b>	

Beneficiar: FAGARAS  
 Executant:  
 Proiectant: ROAD CONSTRUCT  
 Obiectivul: CARTIER GALATI-FAGARAS  
 Obiectul: 1 REABILITARE DRUM  
 Stadiul fizic: 2 Structura rutiera

**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VO016 - FUNDATIE DE BALAST	mc	1,090.50	171.06	186,540.51
			material:	73.27	79,898.01
			manopera:	8.51	9,280.16
			utilaj:	29.01	31,632.78
			transport:	60.27	65,729.56
2	VO151 - STRAT DIN PIATRA SPARTA	mc	727.00	205.31	149,261.57
			material:	91.84	66,768.92
			manopera:	13.80	10,032.27
			utilaj:	38.57	28,038.93
			transport:	61.10	44,421.46
3	VO018 - AMORSARE CU EMULSIE CATIONICA 0.9 KG/MP	mp	2,600.00	3.10	8,062.87
			material:	2.46	6,400.04
			manopera:	0.46	1,195.99
			utilaj:	0.15	380.50
			transport:	0.03	86.33
4	VO012 - BETON ASFALTIC DESCHIS BAD22,4-6 CM GROSIME	TONE	374.40	493.22	184,661.67
			material:	401.67	150,385.38
			manopera:	9.43	3,530.59
			utilaj:	18.24	6,827.89
			transport:	63.88	23,917.81
5	VO021 - AMORSARE CU EMULSIE CATIONICA 0.6 KH/MP	MP	2,600.00	3.10	8,062.87
			material:	2.46	6,400.04
			manopera:	0.46	1,195.99
			utilaj:	0.15	380.50
			transport:	0.03	86.33
6	VO022 - IMBRACAMINTE DIN BETON ASFALTIC BA 16-4 CM GROSIME	MP	2,600.00	54.50	141,699.57
			material:	48.53	126,189.57
			manopera:	1.20	3,107.81
			utilaj:	2.20	5,711.46
			transport:	2.57	6,690.74

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5,001.87	1,232.30	436,041.96	28,342.81	72,972.07	140,932.22	678,289.06

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe
-------------------------

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	637.71	0.00	0.00	637.71
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>436,041.96</b>	<b>28,980.52</b>	<b>72,972.07</b>	<b>140,932.22</b>	<b>678,926.77</b>

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	43,604.20	2,898.05	7,297.21	14,093.22	67,892.68
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>479,646.16</b>	<b>31,878.57</b>	<b>80,269.27</b>	<b>155,025.45</b>	<b>746,819.45</b>

<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	23,982.31	1,593.93	4,013.46	7,751.27	37,340.97
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>503,628.46</b>	<b>33,472.50</b>	<b>84,282.74</b>	<b>162,776.72</b>	<b>784,160.42</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						<b>784,160.42</b>
<b>TVA (19.00%)</b>						<b>148,990.48</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						<b>933,150.90</b>

Beneficiar: FAGARAS  
 Executant:  
 Proiectant: ROAD CONSTRUCT  
 Obiectivul: CARTIER GALATI-FAGARAS  
 Obiectul: 1 REABILITARE DRUM  
 Stadiul fizic: 3 TROTUARE

**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	VO035 - PAVELE AUTOBLOCANTE	um	1,507.00	167.27	252,070.38	
			material:	145.49	219,259.61	
			manopera:	16.56	24,955.92	
			utilaj:	0.20	307.76	
			transport:	5.01	7,547.09	
2	D14 - STRAT NISIP	MC	75.35	189.95	14,312.61	
			material:	87.69	6,607.31	
			manopera:	26.54	1,999.47	
			utilaj:	18.93	1,426.19	
			transport:	56.80	4,279.63	
3	POD058 - STRAT DE BALAST PE ACOSTAMENT	MC	150.70	179.15	26,997.85	
			material:	73.27	11,041.39	
			manopera:	26.68	4,020.68	
			utilaj:	18.93	2,852.39	
			transport:	60.27	9,083.40	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
967.96	1,346.79	236,908.31	30,976.07	4,586.34	20,910.12	293,380.84
<b>Recapitulatie</b>	<b>Valoare</b>	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	696.96	0.00	0.00	696.96
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>236,908.31</b>	<b>31,673.03</b>	<b>4,586.34</b>	<b>20,910.12</b>	<b>294,077.80</b>
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	23,690.83	3,167.30	458.63	2,091.01	29,407.78
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>260,599.14</b>	<b>34,840.33</b>	<b>5,044.97</b>	<b>23,001.13</b>	<b>323,485.58</b>
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	13,029.96	1,742.02	252.25	1,150.06	16,174.28
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>273,629.10</b>	<b>36,582.35</b>	<b>5,297.22</b>	<b>24,151.19</b>	<b>339,659.86</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>					<b>339,659.86</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>					<b>64,535.37</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>					<b>404,195.23</b>	

Beneficiar: FAGARAS  
 Executant:  
 Proiectant: ROAD CONSTRUCT  
 Obiectivul: CARTIER GALATI-FAGARAS  
 Obiectul: 1 REABILITARE DRUM  
 Stadiul fizic: 4 BORDURI SI RIGOLE

**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	VO029 - RIGOLA TIP SCAFA	M	1,035.00	310.28	321,142.90	
			material:	276.24	285,911.50	
			manopera:	34.04	35,231.40	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
2	D30 - BORDURA 20X25	M	1,035.00	66.10	68,417.69	
			material:	48.85	50,564.78	
			manopera:	13.48	13,949.49	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	3.77	3,903.41	
3	D31 - BORDURA 10X15	M	935.00	62.41	58,350.55	
			material:	53.76	50,267.31	
			manopera:	6.97	6,516.02	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	1.68	1,567.23	
<b>TOTAL 1 (Cheltuieli directe)</b>						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
968.12	2,421.60	386,743.59	55,696.91	0.00	5,470.65	447,911.14
<b>Recapitulatie</b>	<b>Valoare</b>	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,253.18	0.00	0.00	1,253.18
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>386,743.59</b>	<b>56,950.09</b>	<b>0.00</b>	<b>5,470.65</b>	<b>449,164.32</b>
<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	38,674.36	5,695.01	0.00	547.06	44,916.43
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>425,417.95</b>	<b>62,645.10</b>	<b>0.00</b>	<b>6,017.71</b>	<b>494,080.76</b>
<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	21,270.90	3,132.25	0.00	300.89	24,704.04
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>446,688.85</b>	<b>65,777.35</b>	<b>0.00</b>	<b>6,318.60</b>	<b>518,784.79</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>					<b>518,784.79</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>					<b>98,569.11</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>					<b>617,353.91</b>	

Beneficiar: FAGARAS  
 Executant:  
 Proiectant: ROAD CONSTRUCT  
 Obiectivul: CARTIER GALATI-FAGARAS  
 Obiectul: 1 REABILITARE DRUM  
 Stadiul fizic: 5 DIVERSE

**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VO0157 - SPATIU VERDE INSULE	MP	99.00	3.46	342.29
			material:	1.80	177.85
			manopera:	1.26	124.69
			utilaj:	0.35	34.85
			transport:	0.05	4.90
2	D172 - RIDICARE LA COTA CAMINE	BUC	6.00	226.85	1,361.08
			material:	187.89	1,127.32
			manopera:	38.18	229.08
			utilaj:	0.78	4.69
			transport:	0.00	0.00
3	D150 - PODET TUBULAR D=500MM,L=8M	BUC	1.00	9,409.98	9,409.98
			material:	6,397.96	6,397.96
			manopera:	983.00	983.00
			utilaj:	899.42	899.42
			transport:	1,129.60	1,129.60
4	VO039 - MARCAJ TRANSVERSAL AFERENT MARCAJULUI LONGITUDINAL	MP	33.60	45.33	1,522.99
			material:	29.84	1,002.54
			manopera:	11.04	370.91
			utilaj:	4.45	149.55
			transport:	0.00	0.00
5	D171 - POZARE CABLURI	M	954.00	179.77	171,499.14
			material:	48.05	45,839.67
			manopera:	111.86	106,710.85
			utilaj:	3.51	3,349.04
			transport:	16.35	15,599.58
6	D54 - CAMIN VIZITARE	BUC	78.00	4,527.28	353,127.90
			material:	3,557.42	277,478.61
			manopera:	522.79	40,777.60
			utilaj:	111.00	8,657.84
			transport:	336.07	26,213.84

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,653.74	6,486.79	332,023.95	149,196.12	13,095.39	42,947.93	537,263.39

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe
-------------------------

Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3,356.91	0.00	0.00	3,356.91
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>332,023.95</b>	<b>152,553.04</b>	<b>13,095.39</b>	<b>42,947.93</b>	<b>540,620.30</b>

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	33,202.39	15,255.30	1,309.54	4,294.79	54,062.03
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>365,226.34</b>	<b>167,808.34</b>	<b>14,404.93</b>	<b>47,242.72</b>	<b>594,682.33</b>

<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	18,261.32	8,390.42	720.25	2,362.14	29,734.12
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>383,487.66</b>	<b>176,198.76</b>	<b>15,125.18</b>	<b>49,604.85</b>	<b>624,416.44</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>						<b>624,416.44</b>
<b>TVA (19.00%)</b>						<b>118,639.12</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>						<b>743,055.57</b>



Beneficiar: FAGARAS  
 Executant:  
 Proiectant: ROAD CONSTRUCT  
 Obiectivul: CARTIER GALATI-FAGARAS

**Formular C6**  
**Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale**

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	20010013 - Material marunt	%			22.10	Depozit	0.02
2	20018304 - Bitum pentru drumuri lichid nil 1447	t	7.80	3,000.00	23,400.00	Depozit	7.80
3	20018325 - Mixtura asfaltica tip bad25	t	375.52	400.00	150,209.28	Depozit	375.52
4	20018326 - Mixtura asfaltica ba16	t	244.40	420.00	102,648.00	Depozit	244.40
5	2019540 - BANDA DE AVERTIZARE	M	1,717.20	4.00	6,868.80	Depozit	0.00
6	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	3,975.89	0.50	1,987.95	Depozit	4.02
7	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1,243.32	0.50	621.66	Depozit	1.26
8	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	46.58	370.00	17,232.75	Depozit	116.90
9	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	333.90	390.00	130,220.69	Depozit	874.82
10	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	12.74	275.00	3,503.78	Depozit	28.67
11	2101183 - Mortar de zidarie M 100 S 1030	mc	0.09	265.00	23.85	Depozit	0.22
12	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	1,870.47	55.00	102,875.81	Depozit	3,179.80
13	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	11.08	70.60	782.60	Depozit	14.96
14	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0,0-7.00 mm	mc	207.06	66.00	13,665.75	Depozit	279.53
15	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	147.58	58.40	8,618.73	Depozit	221.37
16	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	886.21	65.00	57,603.84	Depozit	1,329.32
17	2205329 - Calupuri bazalt 18X18X30 CM	kg	290,851.00	0.73	212,321.23	Depozit	290.85
18	2300844 - Caramida pline M100 cal.a c1 240X115X63 S457	buc	132.00	1.17	154.63	Depozit	0.39
19	2600323 - Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida S8877	kg	2,366.00	5.35	12,658.10	Depozit	2.60
20	2800246 - Bordura beton pentru trotuare 1000X250X200 a1 S 1139	m	1,040.18	30.00	31,205.25	Depozit	114.42
21	2800325 - Bordura beton pentru trotuare 750X150X100 B2 S 1139	m	939.68	45.00	42,285.38	Depozit	31.01
22	2803731 - Tub bet.S.circ.fara talpa mufa imb.um. 500X1000 S816	buc	8.00	500.00	4,000.00	Depozit	2.21
23	2804216 - Tub bet.S.circ.fara talpa mufa imb.usc. 1000X1000 S816	buc	157.56	350.00	55,146.00	Depozit	168.46
24	2804955 - Tub tronconic pentru camin vizitare 800X1000 L0,5M s816	buc	78.78	221.00	17,410.38	Depozit	31.89

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
25	2805404 - Prefabricat bet.S cond. carosab.70X35-V80 adinc.0,5-0,7M 5103	buc	1,042.24	124.00	129,238.38	Depozit	596.46
26	2900943 - Lemn rot de stej.D=10CM virf L>160	mc	0.03	950.00	30.40	Depozit	0.03
27	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0.56	950.00	534.09	Depozit	0.34
28	2903969 - Scindura rasin lunga tiv cis D GR = 18MM L = 6,00M s 942	mc	0.00	950.00	3.42	Depozit	0.00
29	2904339 - Dulap rasiinos tivit clasa a GR = 38MM lun G = 3,50M s 942	mc	0.39	950.00	370.50	Depozit	0.20
30	2904418 - Dulap rasiinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,00M s 942	mc	1.48	950.00	1,407.90	Depozit	0.74
31	2908737 - Grinda rasin.cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M	mc	0.01	950.00	11.12	Depozit	0.01
32	2912477 - Dulap stejar lung tiv cl C GR=50MM lung=2,00M s 8689	mc	0.12	2,500.00	300.00	Depozit	0.10
33	2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti	mp	55.14	65.00	3,584.10	Depozit	1.27
34	3421097 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 30	kg	28.60	4.95	141.57	Depozit	0.03
35	3421358 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-1N lt = 36	kg	43.06	4.09	176.10	Depozit	0.04
36	3803269 - Sarma moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889	kg	0.64	5.36	3.43	Depozit	0.00
37	4203765 - Capac cu rama fonta pt.cam.viz.tip 4a caros. S 2308	buc	78.00	620.00	48,360.00	Depozit	15.60
38	5824176 - Surub cap bombat git patrat M 8X 80 GR. 4.8 S 925	buc	468.00	0.39	182.52	Depozit	0.01
39	5841007 - Piulita patrata M 8 GR. 6 S 926	buc	468.00	0.24	112.32	Depozit	0.00
40	5883005 - Saiba plata pentru lemn a m 9 OL 34 S 7565	kg	3.90	13.80	53.82	Depozit	0.00
41	5886928 - Cuiie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	31.20	5.66	176.59	Depozit	0.04
42	6001678 - Hirtie stef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581	buc	486.54	1.00	486.54	Depozit	0.01
43	6108804 - Email alb II E.109-5 ni 1707-61	kg	24.53	31.70	777.54	Depozit	0.03
44	6109418 - Diluant ptr produse de marcare D009-3 ni 1708-61 a9	kg	11.76	13.40	157.58	Depozit	0.01
45	6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	12.94	19.30	249.67	Depozit	0.01
46	6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	l	31.77	5.00	158.84	Depozit	0.03
47	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	602.44	5.01	3,018.21	Depozit	602.44
48	6306327 - Treapta din otel rotund diam 14- 20 MM	kg	960.96	5.30	5,093.09	Depozit	0.96
49	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	26.18	7.81	204.45	Depozit	0.03
50	6420783 - Placa B.a. B250 fundatie cam. lucru S. 2448-73 P. 3.3.4	buc	78.78	236.00	18,592.08	Depozit	25.85
51	6621727 - Placa teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 5 MM	kg	3.83	17.60	67.42	Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
52	6700626 - Tevi din P.v.C.rigid tip G 75X5,6 stas 6675/2	m	3,005.07	7.53	22,628.19	Depozit	5.44
53	6712576 - Cot pvc neplast.imbin.prim lip.PN 10 DN 75 tip G s7175	buc	57.81	2.40	138.97	Depozit	0.04
54	6713477 - Mufa pvc tip G DN 75 nii 2167	buc	317.97	3.87	1,229.29	Depozit	0.05
55	6714304 - Reductie pvc G tip a 75- 63 stas 7178	buc	57.81	3.62	209.28	Depozit	0.02
56	6714885 - Teu pvc pentru imbin.prim lip.PN 10 DN 75 stas 7174	buc	57.81	5.64	325.98	Depozit	0.05
57	7204435 - Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3.92	44.10	172.89	Depozit	0.00
58	7315789 - Decofrol	kg	94.95	14.40	1,367.28	Depozit	0.10
59	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	32.34	15.80	510.98	Depozit	0.04
60	8002202224 - Placa calcar banpotoc cal.l g=4CM S 6035	mp	6.00	154.46	926.73	Depozit	0.62
61	9500528 - RIGOLA DE ACOSTAMENT	BUC	1,035.00	150.00	155,250.00	Depozit	20.70
<b>TOTAL Materiale</b>					<b>1,391,717.81</b>	<b>Greutate</b>	<b>8,591.70</b>

Beneficiar: FAGARAS  
 Executant:  
 Proiectant: ROAD CONSTRUCT  
 Obiectivul: CARTIER GALATI-FAGARAS

**Formular C7**  
**Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru**

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	10200 - Asfaltator	392.63	23.00	9,030.39	100.00
2	11000 - Betonist	1,357.25	23.00	31,216.67	100.00
3	13410 - Dulgher constructii	528.05	23.00	12,145.07	100.00
4	17110 - Instalator alimentare cu apa	1,196.04	23.00	27,508.92	100.00
5	19770 - Montator prefabricate beton	548.20	23.00	12,608.60	100.00
6	20600 - Muncitor de deservire	463.64	23.00	10,663.81	100.00
7	20640 - Muncitor deservire constructii masini	11.34	23.00	260.89	100.00
8	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	721.76	23.00	16,600.51	100.00
9	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	776.51	23.00	17,859.81	100.00
10	21100 - Muncitor necalificat	1,321.64	23.00	30,397.70	100.00
11	24100 - Pavator	3,019.48	23.00	69,448.13	100.00
12	24200 - Peisagist	5.42	23.00	124.69	100.00
13	26100 - Sapator	2,110.54	23.00	48,542.33	100.00
14	31000 - Zidar	502.62	23.00	11,560.26	100.00
15	31110 - Zugrav vopsitor	3.22	23.00	74.17	100.00
	<b>Ore Manopera</b>	<b>12,958.35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>298,041.96</b>	

Beneficiar: FAGARAS  
 Executant:  
 Proiectant: ROAD CONSTRUCT  
 Obiectivul: CARTIER GALATI-FAGARAS

### Formular C8

#### Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40-0,70MC	47.66	200.00	9,531.56
2	3521 - Excavator pe pneuri motor termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC	0.52	99.07	51.98
3	3546 - Autogreder pina la 175cp	82.88	210.00	17,404.38
4	3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	0.76	10.23	7.78
5	3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu capacitate de 200 l	0.15	30.84	4.63
6	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	2.86	69.08	197.81
7	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	447.64	110.00	49,240.50
8	4008 - Compactor static autoprop.pe pneuri10,1-16tf	30.25	98.87	2,991.13
9	4046 - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	30.25	205.61	6,220.32
10	4047 - Autogudronator 3500-3600L	2.76	91.02	250.84
11	4062 - Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	1.61	92.73	149.55
12	4063 - Matura mecanica pe tractor 65cp	3.12	87.52	273.05
13	4701 - Motopompa 6- 8cp	2.86	34.52	98.79
14	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	49.64	91.20	4,527.25
15	6728 - Macara pe pneuri pina la 9,9tf	4.88	118.42	577.89
16	6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf	43.29	200.00	8,657.84
17	7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta	0.12	0.53	0.06
<b>TOTAL Utilaje</b>				<b>100,185.36</b>

Beneficiar: FAGARAS  
 Executant:  
 Proiectant: ROAD CONSTRUCT  
 Obiectivul: CARTIER GALATI-FAGARAS

**Formular C9**  
**Lista cuprinzand consumurile privind transporturile**

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	30230 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc)pe dist.de 5	444.54	5.00	0.12	0.99	2,200.47
2	30275 - Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 50	5.20	50.00	1.25	0.66	172.66
3	30325 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = 50 km	913.15	50.00	1.25	0.70	31,887.72
4	8888899 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	5,396.13	5.00	0.12	0.86	23,175.84
5	8888988 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	6,405.18	50.00	1.25	0.53	169,926.26
<b>TOTAL Transport</b>						<b>227,362.95</b>

Beneficiar: FAGARAS  
Executant:  
Proiectant: ROAD CONSTRUCT  
Obiectivul: CARTIER GALATI-FAGARAS

**Formular F6**  
**Grafic fizic de executie**

Perioada desfasurare: 01/01/2022 - 31/12/2022

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitate	Valoarea totala (fara TVA) - Lei -	Perioada de desfasurare
0	1	2	3	4	5
<b>Obiect 1</b>					
<b>1 REABILITARE DRUM</b>					
1.1	1 Terasamente	buc	1.00	70,714.67	
1.2	2 Structura rutiera	buc	1.00	784,160.42	
1.3	3 TROTUARE	buc	1.00	339,659.86	
1.4	4 BORDURI SI RIGOLE	buc	1.00	518,784.79	
1.5	5 DIVERSE	buc	1.00	624,416.44	
<b>1 REABILITARE DRUM</b>		<b>buc</b>	<b>1.00</b>	<b>2,337.74</b>	
<b>TOTAL CARTIER GALATI-FAGARAS</b>		<b>buc</b>	<b>1.00</b>	<b>2,337.74</b>	



Str. Ana Ipatescu  
Str. D. Gherea

DATA MODIFICARII	INDEX	MODIFICARE	LEGENDA	PROIECTANT	BENEFICIAR	NR. PROIEC	
				<b>ROAD CONSTRUCT S.R.L.</b> Adresa: Str. 1 Mai Nr.35, Bl. C13 Sc. A, ap. 8 Sector 6, Bucuresti Tel/Fax: 0314252162	Municipiul FAGARAS, Judetul Brasov	1A/2021	
				<b>PROIECT</b> <b>MODERNIZARE STRAZI IN CARTIERUL GALATI, MUNICIPIUL FAGARAS, JUDETUL BRASOV</b>		FAZA	P.T.E.
				SPECIFIC / TIPE: NUME: <b>CONSTRUCȚIA STRAZII</b> SCARA: 1:10000 SEF PROIECT: Ing. Marius POPA PROIECTAT: Ing. Dragos TIRON DATA: Februarie 2021	TITLU PLANSĂ:	PLANSĂ	PZ-01
				<b>Plan de Incadrare in Zona</b>			